


# OPĆINA ŠTITAR



## TROŠKOVNIK Održavanje poljskih putova

Štitar, lipanj 2021.

## TROŠKOVNIK

Red. Br.	Naziv	Jed. mjera	Količina	Cijena	Iznos kn
1.	<p>Poravnavanje poljskog puta (lenije) buldožerom u poprečnom padu prema kanalu 3-5% ili rubu ceste i valjanje posteljice debljine cca 15 cm, vibrovaljkom minimalne težine 10t, na ukupnoj duljini od 2 km i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• na k.č. 3530 (od županijske ceste u Županjskoj ulici do Đape (između Zona i između tabli) u duljini od 880 m</li> <li>• na k.č. 2261, k.č. 3530 i dio k.č. 2259 (nakon J. Kozarca pa dalje) u ukupnoj duljini od 780 m,</li> <li>• na k.č. 2250 (Komarevo od asfalta, zadnja lenija/otresište –lijevo) u duljini od 130 m,</li> <li>• na k.č. 2109 (prema Babinoj Gredi zadnja lenija/otresište, od afalta – desno) u duljini od 110 m,</li> <li>• na spoju k.č. 1999 i k.č. 3486, u duljini cca 50 m,</li> <li>• na spoju k.č. 3486 i k.č. 3485, u duljini cca 50 m</li> </ul>	m2	6000		
2.	<p>Nabava, dovoz na lokaciju i ugradnja betonskih cijevnih propusta (rora) promjera 60 cm duljine 1 m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• na spoju k.č. 1999 i k.č. 3486, 6 komada,</li> <li>• na spoju k.č. 3486 i k.č. 3485, 6 komada</li> </ul>	komad	12		
3.	<p>Nabava, dovoz na lokaciju, ugradnja i valjanje drobljenog betona podložnog sloja u debljini 20 cm i širini 3 metra</p>	m3	1200		
4.	<p>Nabava, dovoz na lokaciju, ugradnja i valjanje drobljenog ( granuliranog) kamenog materijala prve klase , granulacije 0-63 mm, završnog sloja u debljini 10 cm i širini 3 m.</p>	m3	600		

5.	Izrada procjednica dim. 30x60cm od kamenog materijala na svakih 30m. Dno procjednice izvesti u padu 4-6%. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zrnastog kamenog materijala granulacije 30/60 mm za izvedbu tankog sloja kao produžetka donjeg nosivog sloja kolničke konstrukcije u širini bankine na ručno isplaniranu podlogu.  •na k.č. 2250 (Komarevo od asfalta, zadnja lenija/otresište –lijevo)	komad	4		
6.	Uklanjanje drveća i drugog raslinja na trasi radova	paušal			
<i>UKUPNO:</i>					
<i>PDV 25%</i>					
<b>SVEUKUPNO:</b>					

Naručitelj određuje količinu ( dužinu, širine 3 m , debljinu podložnog sloja 20 cm od drobljenog betona i debljinu završnog sloja od kamenog materijala granulacije 0-63 mm) po pojedinoj lokaciji k.č–rad na 6 lokacija.

Naručitelj određuje da će se na spoju na spoju k.č. 1999 i k.č. 3486 i na spoju k.č. 3486 i k.č. 3485 najprije ugraditi betonski cijevni propusti, a zatim izraditi kolnička konstrukcija.

Ponuditelj cijenom iz troškovnika obuhvaća sve potrebne pred i završne radnje ( dobava radnih strojeva , osiguravanje - čuvanje radnih strojeva i dr. ) za izvođenja radova iz predmeta nabave.